




COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO AREA, SPAZI E PERCORSI ATTREZZATI
PER LO SPORT PRESSO PARCO PUBBLICO SITO IN TORRAZZA PIEMONTE
PRESSO VIA CADUTI PER LA LIBERTA'
CUP: H25B26000040006**



committente dei lavori

fase progettuale

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

PFTE

sede

Piazza Municipio n.2
10037 Torrazza Piemonte (TO)

RUP: Geom. Linda Marin.

Progettista



ARCHITETTO

**GIANLUCA
FORNARO**

via Champeillon N.23 - 11024 Châtillon
CF FRNGLC96C26A326F
P.iva 001274350071

Titolo elaborato

ANALISI PREZZI

DATA	REV	DESCRIZIONE				SCALA	

COLLABORATORI						DATA	
ARCH. MATTIA AMATO						MARZO 2026	
DOTTOR. YOUNES DANIELE TARHIA							
COD. LAV.	FASE	TIPO	TIPO DOC.	DOC. NUM.	REV.		
PA-7	PFTE	NC	CME	005	00		

Comune di Torrazza Piemonte
Provincia di Torino

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO AREA, SPAZI E PERCORSI ATTREZZATI PER LO SPORT PRESSO PARCO PUBBLICO SITO IN TORRAZZA PIEMONTE PRESSO VIA CADUTI PER LA LIBERTA'

COMMITTENTE: Comune di Torrazza Piemonte

Data, 19/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 NP01	Realizzazione di recinzione perimetrale al campo da calcio completa, eseguita mediante scavo a sezione obbligata per la posa di plinti in calcestruzzo, fornitura e posa di carpente ... diametro 12 mm.				
	- Manodopera: Impiego di operai specializzati e di 4° livello per l'assistenza muraria e il montaggio.				
	ELEMENTI:				
	(E) [01.A01.A55.010] Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di ... (qt=0,6*0,6*0,5*(21-4))				
	di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³	3,060	13,46	41,19	---
	(E) [13.P02.B05.005] Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione s ...				
	di cui MDO/RU= 48.670%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	21,000	83,81	1'760,01	---
	(E) [01.A18.A10.010] Fornitura di carpenteria per grandi orditure o industrializz ... (qt=7,63*4*(17+8))				
	di cui MDO/RU= 8.760%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg	763,000	2,78	2'121,14	---
	(E) [01.A18.G00.015] Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con ... kg	763,000	0,88	671,44	---
	(E) [01.A18.B40.005] Fornitura di cancellate, inferriate e simili, in elementi me ... kg	100,000	6,64	664,00	---
	(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole ... (qt=763+100)				
	di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg	863,000	3,21	2'770,23	---
	(E) [01.P28.C45.005] Rete di protezione di fondo campo in polietilene ad alta den ... (qt=3,4*92,8) m²	315,520	3,37	1'063,30	---
	(E) [18.P03.A65.035] Corde in acciaio diametro mm 12 (qt=92,8*3) m	278,400	2,12	590,21	---
	(E) [18.P03.A69.005] Bulloneria zincata per fissaggio barriere in rete monoancora ... kg	60,000	10,17	610,20	---
	(E) [01.P01.A05.005] Operaio 4° livello Ore normali				
	di cui MDO/RU= 79.739%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	24,000	42,89	1'029,36	---
	(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali				
	di cui MDO/RU= 79.729%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	24,000	40,55	973,20	---
T O T A L E euro / cadauno				12'294,28	
Nr. 2 NP02	Fornitura e posa di tavolo da ping pong monoblocco in cls, di calciobalilla monoblocco in cls, sedie e tavoli con scacchiera.				
	ELEMENTI:				
	(L) Fornitura e posa di tavolo da ping pong monoblocco in cls di dimensioni regolamentari con angoli e spigoli arrotondati. La rete è realizzata in ca in getto unico con tavolo. Finitura liscio con piano verde. Dim 274 x 152 h 76. peso 1200kg. Vedi offerta privata cadauno	1,000	3'200,00	3'200,00	
	(L) Fornitura e posa calciobalilla monoblocco in cls di dimensioni regolamentari con angoli e spigoli arrotondati. Le aste e tutti gli accessori calcetto sono forniti in acciaio inox indeformabile, mentre omini e manopole sono in plastica con colori resistenti UV. Verniciato con vernice poliuretana sul piano di gioco. Dim 131x78.5 H90. Peso 450kg. Vedi offerta privata cadauno	1,000	3'500,00	3'500,00	
	(L) Fornitura e posa tavoli con scacchiera e due sedie in cemento. Vedi offerta privata. cadauno	1,000	1'500,00	1'500,00	
	T O T A L E euro / a corpo			8'200,00	
Nr. 3 NP03	Corpo illuminante con le seguenti caratteristiche: Ottica asimetrica per illuminazione stradale; LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%, Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP, ... a in servizio, avvio e collaudo del telecomando. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(L) Corpo illuminante MOD 2.0 URBAN 200 RX2 (650) 0F2H1 STU-M3.7-2M CRI70 CL.2 4390 lumen pot. 40W con attuatore UMPI SYRA-E Onde convogliate con SPD Vin E1 700mA color grafite 01, DRIVER Dali - cavo uscente standard 4x1.5mmq cadauno	1,000	633,75	633,75	
	(E) [13.P06.A05.005] Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di ...				
	di cui MDO/RU= 67.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000	19,23	19,23	---
	(E) [13.P03.A05.010] Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in la ...				
	di cui MDO/RU= 14.560%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000	416,38	416,38	---
	(E) [13.P04.A05.005] Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabiliment ... (qt=0,32*5)				
	di cui MDO/RU= 48.670%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m²	1,600	34,89	55,82	---
	(L) Messa in servizio, avvio e collaudo cadauno	1,000	30,00	30,00	
	(L) connettore corpo illuminante e materiali ausiliari (2% della fornitura) %	1,000	13,27	13,27	
	sommano spese generali e utile di impresa (26.5%)	1,000	179,41	179,41	
	(E) [13.P07.A05.025] Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a m ...				
	di cui MDO/RU= 79.760%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	0,000	44,38	0,00	---
	A R I P O R T A R E			1'347,86	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 5 01.A01.A55.0 10	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento euro / m³			13,46	---
Nr. 6 01.A18.A10.0 10	Fornitura di carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa la coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le opere murar ... dicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. In acciaio in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata euro / kg			2,78	---
Nr. 7 01.A18.A20.0 05	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata euro / kg			3,21	---
Nr. 8 01.A18.B40.0 05	Fornitura di cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. Esclusa la relativa posa in opera. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette euro / kg			6,64	---
Nr. 9 01.A18.G00. 015	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) euro / kg			0,88	---
Nr. 10 01.P01.A05.0 05	Operaio 4° livello Ore normali euro / h			42,89	---
Nr. 11 01.P01.A10.0 05	Operaio specializzato Ore normali euro / h			40,55	---
Nr. 12 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato Ore normali euro / h			37,53	---
Nr. 13 01.P24.C75.0 05	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12 euro / h			58,85	---
Nr. 14 01.P28.C45.0 05	Rete di protezione di fondo campo in polietilene ad alta densita' di eltax 100% completo di anelli e cordino di fissaggio dello stesso materiale Colore verde, altezza m 1,70 euro / m²			3,37	---
Nr. 15 13.P02.B05.0 05	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm²-, delle dimensioni di 60x60x70 cm; euro / cad			83,81	---
Nr. 16 13.P03.A05.0 10	Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , lunghezza totale 5,00 m, diametro di base 102 mm - te ... otto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola. euro / cad			416,38	---
Nr. 17 13.P04.A05.0 05	Verniciatura di palo o braccio in opera o presso stabilimento, nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; euro / m²			34,89	---
Nr. 18 13.P06.A05.0 05	Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mm²; euro / cad			19,23	---
Nr. 19 13.P07.A05.0 25	Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,20 m, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; euro / cad			44,38	---
Nr. 20 18.P03.A65.0 35	Corde in acciaio diametro mm 12 euro / m			2,12	---
Nr. 21 18.P03.A69.0 05	Bulloneria zincata per fissaggio barriere in rete monoancoraggio, del tipo "a ombrello" completi di dado, rondelle e dispositivi di bloccaggio. euro / kg			10,17	---
	A R I P O R T A R E				

[illegible]